Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VZOROVÉ LISTY

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 3 KŘIŽOVATKY

SCHVÁLENO MD – OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012
S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012

SE SOUČASNÝM ZRUŠENÍM VL3 KŘIŽOVATKY VYDANÉ
MD – OSI Č.J. 1002/09-910-IPK/1 ZE DNE 17.12.2009

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VZOROVÉ LISTY

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SEZNAM VZOROVÝCH LISTŮ :

VL 1	VOZOVKY A KRAJNICE
VL 2	SILNIČNÍ TĚLESO
VL 2.2	ODVODNĚNÍ
VL 3	KŘIŽOVATKY
VL 4	MOSTY
VL 5	TUNELY
VL 6.1	SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY
VL 6.2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY
VL 6.3	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
VL 6.4	PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY
VL 7	VYBRANÉ PRVKY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PRO ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY
VL 0	VZOROVÉ LISTY OPRAV MOSTNÍCH OBJEKTŮ

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VZOROVÉ LISTY

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VL 3 KŘIŽOVATKY

OBSAH:

3.0 ÚVOD

3.1 OBECNÉ ZÁSADY

3.2 ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY

3.3 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY

3.4 MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY

3.5 PŘEVEDENÍ CHODCŮ A CYKLISTŮ PŘES KŘIŽOVATKY

3.6 ROZHLEDY NA KŘIŽOVATKÁCH A SJEZDECH

PŘÍLOHA - FOTODOKUMENTACE REALIZOVANÝCH STAVEB

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ÚVOD

3.0 Zdůvodnění vydání v roce 2012

Do Vzorových listů VL 3 jsou zapracovány zejména změny technického řešení křižovatek vyplývající z ČSN 73 6102 změna Z1 z roku 2011. Současně byly v doložených příkladech korigovány úpravy pro bezbariérové užívání v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové využívání staveb v platném znění, na přechodech a místech pro přecházení.

Ve všech listech byly zrušeny odkazy na čísla článků v souvisejících normách a byly aktualizovány odkazy na tabulky a obrázky podle platných znění norem.

Ve VL 3 vydaných v roce 2012 jsou nahrazeny všechny vzorové listy z vydání v roce 2009.

3.0.1 Všeobecné informace

Vzorové listy stanovují obecné zásady návrhu a shrnují zásadní nebo svým významem důležité zásady technických řešení křižovatek pozemních komunikací a sjezdů na dnes požadované technické úrovni. Vytvářejí souhrn směrných konstrukčních zásad a detailů, které by měly vytvořit základní předpoklady pro posun kvality návrhu i realizace těchto prvků staveb PK a stanovují jednotný výklad i momentální požadavky státní správy.

Vzorové listy jsou zpracovány v grafické podobě se stručnými texty a odkazy na ustanovení technických norem a předpisů. VL jsou součástí souboru resortních předpisů a jedním z podkladů pro vypracování dokumentace staveb pozemních komunikací.

I když mají vzorové listy sloužit jako pomůcka ke sjednocení technických řešení a zkvalitnění výstavby pozemních komunikací, nepředstavují konečné a neměnné řešení, které je nutné uvést v projektové dokumentaci staveb. Předpokládá se dopracování podle stupně zpracovávané dokumentace a individuální přístup k technickému řešení jednotlivých situací.

Vzorové listy věcně navazují zejména na následující předpisy v posledním platném znění:

ČSN 73 6101	Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6102	Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
ČSN 73 6110	Projektování místních komunikací
ČSN 73 6108	Lesní dopravní síť
ČSN 73 6109	Projektování polních cest
ČSN 73 6123-1	Stavba vozovek – Cementobetonové kryty – Část 1: provádění a kontrola shody
ČSN 73 6425-1	Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek
TP 103	Navrhování obytných a pěších zón
TP 132	Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích
TP 135	Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

TP 145	Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi
TP 171	Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací
TP 179	Navrhování komunikací pro cyklisty
TP 188	Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek
TP 234	Posuzování kapacity okružních křižovatek
TP 235	Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek
TP 236	Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek

TKP 6	Cementobetonový kryt
VL 1	Vozovky a krajnice

Dopravní značení je ve VL 3 uvedeno orientačně. Pro dopravní značení platí samostatné předpisy, zejména:

ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky
ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení

TP 65	Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 100	Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 133	Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 169	Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích
TP 205	Zásady pro proměnné dopravní značení na pozemních komunikacích

VL 6.1	Svislé dopravní značky
VL 6.2	Vodorovné dopravní značky
VL 6.3	Dopravní zařízení
VL 6.4	Proměnné dopravní značky

Výkresy opakovaných řešení (umístěny na www.rsd.cz)

Označení VL

Pro označení vzorových listů křižovatek byla stanovena zkratka VL 3 a dále číselné označení, které obsahuje 9 číselných znaků:

VL 3. xxx.xx.xx.xx

- první tři znaky označují skupinu a podskupinu
- znaky na 5. a 6. místě (01 až 99) označují pořadí listů ve skupině nebo podskupině
- znaky na 7. až 10. místě označují rok a měsíc vydání (12.01)

Vzorové listy jsou zpracovány tak, že tvoří otevřený systém, který je možno průběžně upravovat nebo doplňovat.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

3.0.3 Platnost VL 3

Schválením Vzorových listů VL 3 se nahrazují:
VL 3 Křižovatky schválené MD – OSI č.j. 1002/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009

Související technické předpisy vydané MD pro pozemní komunikace (základní rezortní předpisy, technické podmínky, vzorové listy) platí v plném rozsahu. Vzorové listy křižovatek upřesňují technické detaily, které ve výše jmenovaných dokumentech nemohly být blíže specifikovány.

3.0.4 Výkresová část

Do výkresové části vzorových listů jsou zařazeny jednak nejdůležitější obecné zásady pro návrh technického řešení a dále příklady z realizovaných staveb. U výkresů s příklady je vždy za názvem příslušného vzorového listu uvedeno PŘÍKLAD. Příklady mají sloužit jako námět pro návrh křižovatky, zejména při požadavcích na atypické řešení. Ve výkresech příkladů jsou uvedeny konkrétní hodnoty, které platí pro dokumentovaný příklad. U obecnějších řešení doložených ve schématech jsou uvedeny pouze značky dle příslušného předpisu.

Každá křižovatka se musí řešit individuálně v závislosti na intenzitách, technických parametrech a ostatních výchozích podmínkách. Parametry pro jednotlivé prvky křižovatek je nutno stanovit podle platných předpisů a konkrétní situace. Navržená křižovatka má být prověřena, zda umožňuje průjezd směrodatného vozidla podle TP 171 - Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací.

Příloha - Fotodokumentace realizovaných staveb

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

VL 3 KŘIŽOVATKY

VÝKRESOVÁ ČÁST

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

VL 3 KŘIŽOVATKY


Výkresová část - seznam listů

Číslo listu	Název listu
3.100	**Obecné zásady**
100.01	Vzdálenost křižovatek
100.02	Náběhový klín
100.03	Rozšiřovací klín + dopravní stín
100.04	Rozšíření jízdního pruhu na stykové křižovatce
3.200	**Úrovňové křižovatky**
200.1	Příklady
200.11	Styková křižovatka - příklad
200.12	Průsečná křižovatka - příklad
200.13	Připojovací a odbočovací pruh vlevo - příklady
3.300	**Okružní křižovatky**
300.1	Příklady
300.11	Se spojovací větví a cyklostezskou - příklad
300.12	Spirálovitá okružní křižovatka - příklad
300.13	Prstencová mimúrovňová okružní křižovatka - příklad
300.14	Se třemi paprsky - příklad
300.15	Zajištění rozhledu u vjezdových větví - příklad
300.2	Průjezd nadrozměrných vozidel
300.21	Schéma 1 - průjezd přes středový ostrov
300.22	Schéma 2 - okružní pás ve tvaru elipsy
300.23	Schéma 3 - průjezd přes kruhovou úseč
300.3	Příčné řezy
300.31	Příčný řez okružní křižovatkou mimo zastavěné území - příklad
300.32	Příčný řez okružní křižovatkou v zastavěném a zastavitelném území - příklad
3.400	**Mimoúrovňové křižovatky**
400.1	Odbočovací pruhy
400.11	Odbočovací pruh - typ O1 a O2
400.12	Odbočovací pruh - typ O4a
400.2	Připojovací pruhy
400.21	Připojovací pruh - typ V1 a V2
400.22	Připojovací pruh - typ V5
400.3	Rozhraní betonové a asfaltové vozovky
400.4	Průpletový úsek na MÚK
3.500	**Převedení chodců a cyklistů přes křižovatky**
500.1	Obecné zásady - viz Z1 ČSN 73 6110
500.2	Příklady
500.21	Přechod s autobusovými zastávkami - příklad
500.22	Přechod s tramvajovými zastávkami - příklad
500.23	Styková křižovatka s tramvajovým tělesem - příklad
500.24	Místo pro přecházení v extravilánu - příklad
3.600	**Rozhledy na křižovatkách a sjezdech**
600.01	Schémata zajištění rozhledových poměrů
600.02	Samostatný sjezd na silnicích
600.03	Sjezd a samostatný sjezd na místních komunikacích
600.04	Rozhledy v obytné zóně


Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

VZÁJEMNÁ VZDÁLENOST KŘIŽOVATEK NA SILNICÍCH


1) $L_K > L_P$



2) $L_K > L_P$




3) $L_K > L_P$




VZÁJEMNÁ VZDÁLENOST KŘIŽOVATEK NA SMĚROVĚ NEROZDĚLENÝCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

4) $L_K > L_P$



VZÁJEMNÁ VZDÁLENOST MEZI OKRUŽNÍMI KŘIŽOVATKAMI NA SILNICÍCH

5) $L_K > L_P$



Nejmenší dovolené vzájemné vzdálenosti křižovatek na místních komunikacích dle ČSN 73 6110, tab. 2

Označení komunikací		A - RYCHLOSTNÍ	B - SBĚRNÉ	C - OBSLUŽNÉ
Uspořádání jízdních pásů		zásadně směrově rozdělené	směrově rozdělené i nerozdělené [4]	směrově nerozdělené (popř. rozdělené)
Krajnice		nutné	možné	-
Zastavovací pruh		-	zřizuje se	zřizuje se
Parkovací pruh		-	zřizuje se	zřizuje se
Návrhová rychlost v km/h [5]	běžné podmínky	80 (100) [1]	50 (70)	30 - 40 - 50
	obtížné podmínky	60 (80) [1]	40	30
Uspořádání křižovatek		mimoúrovňové	úrovňové i mimoúrovňové	úrovňové
Nejmenší vzdálenost křižovatek v m [2]		1000 [4]	150 [1,6]	50
Trať veřejné hromadné dopravy	kolejové	v odůvodněných případech	bez omezení	bez omezení
	nekolejové	možné	bez omezení	bez omezení

[4] Pro čtyř a víceproudovou komunikaci pouze v odůvodněných případech, při rekonstrukcích a při dovolené rychlosti ≤ 50 km/h.
[5] Obtížné podmínky jsou takové, kde by použití návrhových prvků uvedených pro běžné podmínky vyžadovalo neúměrné zvýšené náklady (zemní práce, demolice atd.). Při aplikaci opatření pro regulaci rychlosti a opatření ve smyslu zvláštních předpisů (TP 85, TP 132, TP 135, TP 145) se požadovaná návrhová rychlost nedodrží (může klesat na komunikacích funkční skupiny B a C pod hodnotu 40 km/h).
[1] Hodnoty v závorce platí pro přechodové úseky mezi dálnicí (rychlostní silnicí) a místní rychlostní komunikací (sběrnou komunikací). Navrhují se podle ČSN 73 6101,
[6] Vzdálenost křižovatek se měří od os křižujících/připojovaných komunikací. V odůvodněných případech a při rekonstrukcích může vzdálenost křižovatek klesnout pod uvedené hodnoty. Na komunikacích obslužných nižšího dopravního významu je vzdálenost křižovatek bez omezení. Podmínky křižovatek řeší ČSN 73 6102.
[4] Za předpokladu, že jsou dodrženy podmínky pro potřebné délky připojovacích a odbočovacích pruhů a pro směrové dopravní značení.
[1] Platí pro křižovatky úrovňové.
[6] Při vhodné organizaci dopravy se vzdálenost křižovatek může snížit až na 70 m.
Vhodnou organizací dopravy se rozumí např. zákaz odbočení vlevo při výjezdu z vedlejší MK (nebo sjezdu), zjednosměrnění provozu, osazení SSZ apod.
[5] Jen fyzicky rozdělené.

Nejmenší dovolené vzájemné vzdálenosti křižovatek na silnicích a dálnicích dle ČSN 73 6101, tab. 21

Návrhová rychlost v km/h	Vzdálenost křižovatek v km			
	na dálnicích a rychlostních komunikacích	na silnicích s neomezeným přístupem		
		směrově rozdělených	směrově nerozdělených	
			I. třídy	II. a III. třídy
120	4,0	-	-	-
100	4,0	2,5	-	-
90	-	2,5	2,0	-
80	3,5	2,0	2,0	1,5
70	-	1,5	1,5	1,0
60	-	-	1,0	0,5
50	-	-	-	0,25

Křižovatky na všech dálnicích a rychlostních silnicích se navrhují vždy mimoúrovňové. Výpočet pro posouzení vhodnosti mimoúrovňové či úrovňové křižovatky v případech všech zbývajících návrhových kategorií silnic se provede podle ČSN 73 6102.

Nejmenší dovolené vzdálenosti křižovatek stanovuje tabulka 21. Vzdálenost mezi křižovatkami s odbočovacími a připojovacími pruhy se měří ve směru staničení od konce připojovacího pruhu první křižovatky k začátku odbočovacího pruhu druhé křižovatky. Vzdálenosti mezi křižovatkami bez přídatných pruhů se rozumí vzdálenost mezi průsečíkem os křižujících se silnic (příp. silnice a dálnice) křižovatky jedné a průsečíkem os křižujících se silnic křižovatky druhé.

Tyto vzájemné vzdálenosti lze v blízkosti větších sídelních útvarů (obce nad 30 tis. obyvatel) nebo rozsáhlých průmyslových aglomerací (průmyslové zóny, které generují více než 10 tis. voz./24 h) v odůvodněných případech snížit až o 50 %. Pokud je vzájemná vzdálenost křižovatek na stávající pozemní komunikaci větší než 50 % hodnot uvedených v tabulce 21, není nutné při rekonstrukci křižovatky rušit.

POZNÁMKY:

L_K ... vzájemná vzdálenost křižovatek - navržená
L_P ... vzájemná vzdálenost křižovatek - požadovaná podle ČSN 73 6110 nebo 73 6101

Vzdálenost mezi křižovatkami má umožnit:
- řazení do odbočovacích pruhů (odbočení vlevo a vpravo) a do průběžných jízdních pruhů pro přímý směr
- stání délky front vozidel zdržených vjezdem do křižovatky
- umístění dopravního značení podle zvláštních předpisů (TP 65, TP 169)


Vzájemná vzdálenost křižovatek se měří:
- na silnicích bez odbočovacích a připojovacích pruhů mezi průsečíky os křižujících se komunikací
- na místních komunikacích mezi průsečíky os křižujících se komunikací
- na dálnicích a rychlostních silnicích s odbočovacími a připojovacími pruhy ve směru jízdy od konce připojovacího pruhu první křižovatky k začátku odbočovacího pruhu druhé křižovatky
- v průjezdních úsecích silnic, rychlostních silnic a v odůvodněných případech i dálnic sídelními útvary se vzájemná vzdálenost křižovatek řídí ustanovením ČSN 73 6110 s tím rozdílem, že vzdálenost křižovatek na směrově rozdělených pozemních komunikacích se měří od konce připojovacího pruhu k začátku pruhu odbočovacího
- vzdálenost sousedních křižovatek na silnicích, kdy jedna křižovatka má přídatné pruhy a druhá ne, se měří mezi osou křižující/připojované komunikace křižovatky bez přídatných pruhů a začátkem odbočovacích pruhů nebo koncem připojovacích pruhů křižovatky s přídatnými pruhy s tím, že se uvažuje kratší vzdálenost

Křižovatky na všech dálnicích a rychlostních silnicích se navrhují vždy mimoúrovňově, ČSN 73 6101


NAHRAZUJE LIST 100.01 Z ROKU 2009

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Náběhový klín




$$R = \frac{L^2}{4{,}5.b} + \frac{b}{8}$$




Příklady použití - schéma:


Odbočovací pruh vlevo na úkor středního dělicího pásu



Odbočovací pruh vpravo



Zařazovací úsek připojovacího pruhu



NÁBĚHOVÝ KLÍN - viz ČSN 73 6102, obr.32

OBLAST POUŽITÍ

Geometrický tvar okrajových linií rozšiřovacích klínů na začátku řadicího nebo odbočovacího pruhu a konci připojovacího pruhu - dle ČSN 73 6102 pro v ≤ 50 km/h.

POZNÁMKA

Délka náběhového klínu L se rovná:

a) délce zařazovacího úseku L_z připojovacího pruhu

b] délce vyřazovacího úseku L_v odbočovacího pruhu vpravo

c) délce nezkráceného vyřazovacího úseku L_v odbočovacího pruhu vlevo v případech bez vloženého dopravního stínu

b	-	šířka přídatného jízdního pruhu
L	-	délka náběhového klínu
R	-	poloměr vloženého oblouku
t_0	-	mezilehlá přímá mezi oběma protisměrnými směrovými oblouky
α	-	potřebná hodnota úhlu

Náběhový klín pruhu pro odbočení vlevo s vloženým dopravním stínem se provede na délku L_r podle VL 100.03

Při vyšších rychlostech se provádí rozšíření klínu lineárně.

NAHRAZUJE LIST 100.02 Z ROKU 2009


3 KŘIŽOVATKY OBECNÉ ZÁSADY NÁBĚHOVÝ KLÍN	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 100.02 12.01

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Rozšiřovací klín


Geometrický tvar okrajových linií rozšiřovacích klínů se navrhne podle tvaru náběhového klínu viz VL 100.02, kdy b = d' a L = L_r

Symetrické rozšíření



$d' = \frac{d}{2} = d''$

Asymetrické rozšíření




$d' \geq \frac{d}{2}$

$L_r = v_n \cdot \sqrt{d'}$


d' / v	50	60	70	80	90
1,50	61	73	86	98	110
1,60	63	76	89	101	114
1,70	65	78	91	104	117
1,75	66	79	93	106	119
1,80	67	80	94	107	121
1,90	69	83	96	110	124
2,00	71	85	99	113	127
2,10	72	87	101	116	130
2,20	74	89	104	119	133
2,30	76	91	106	121	136
2,40	77	93	108	124	139
2,50	79	95	111	126	142
2,60	81	97	113	129	145
2,70	82	99	115	131	148
2,80	84	100	117	134	151
2,90	85	102	119	136	153
3,00	87	104	121	139	156
3,10	88	106	123	141	158
3,20	89	107	125	143	161
3,30	91	109	127	145	163
3,40	92	111	129	148	166
3,50	94	112	131	150	168

Dopravní stín pro vložení pruhu pro odbočení vlevo

Konstrukce okrajové linie rozšiřovacího klínu




Konstrukce dopravního stínu




Příklady použití - schéma:

Odbočovací pruh vlevo - vložený dopravní stín


a) $L_v > L_r/2$



b) $L_v < L_r/2$



Odbočovací pruh vlevo - vložený dělicí dopravní ostrůvek



Poloměr dopravního stínu $R_s = L_r^2/100$

L_r	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
R_s	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225	256	289

ROZŠÍŘENÍ A NÁBĚHOVÉ KLÍNY - viz ČSN 73 6102, obr. 31a, 31b, 32

OBLAST POUŽITÍ

Na stykových i průsečných křižovatkách pro směrové odchýlení jízdních pruhů při vložení dopravních ostrůvků nebo dopravních stínů, průběžných a odbočovacích jízdních pruhů

POZNÁMKA

a - šířka jízdního pruhu (ve směrovém oblouku včetně příslušného rozšíření)
a_p - šířka přídatného jízdního pruhu

L_r - délka rozšiřovacího klínu
d' - příčné odsunutí d' ≥ d''
L_v - délka vyřazovacího úseku odbočovacího pruhu


R_s - poloměr vloženého oblouku dopravního stínu
R - poloměr vloženého oblouku rozšiřovacího klínu

NAHRAZUJE LIST 100.03 Z ROKU 2009

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ROZŠÍŘENÍ JÍZDNÍHO PRUHU NA STYKOVÉ KŘIŽOVATCE

Na silnicích



Na místních a účelových komunikacích





SCHÉMA PŘÍČNÉHO USPOŘÁDÁNÍ V MÍSTĚ ROZŠÍŘENÍ

S 9,5



S 7,5






SCHÉMA PŘÍČNÉHO USPOŘÁDÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠÍŘCE


S 9,5



S 7,5



PŘÍKLAD PŘÍČNÉHO USPOŘÁDÁNÍ V MÍSTĚ ROZŠÍŘENÍ



POZNÁMKA

viz ČSN 73 6102, obr. 27b

NAHRAZUJE LIST 100.04 Z ROKU 2009

3 KŘIŽOVATKY OBECNÉ ZÁSADY ROZŠÍŘENÍ JÍZDNÍHO PRUHU NA STYKOVÉ KŘIŽOVATCE	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 100.04 12.01


Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.


ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY


STYKOVÁ KŘIŽOVATKA - PŘÍKLAD


V EXTRAVILÁNU

MĚŘÍTKO 1:1000











Vnitřní okraj nároží vytvořený složeným kružnicovým obloukem viz ČSN 73 6102

Další doporučené vzory stykové úrovňové křižovatky (SÚK) na dvoupruhových silnicích dle ČSN 73 6102, tab. 28 :


a)




b)



c)



d)



POZNÁMKY:

- L_a ..... délka zrychlovacího úseku, viz ČSN 73 6102, obr. 29
- L_c ..... čekací úsek přidatného pruhu, viz ČSN 73 6102
- L_d ..... zpomalovací úsek přidatného pruhu, viz ČSN 73 6102, obr. 24
- L_m ..... manévrovací úsek přidatného pruhu, viz ČSN 73 6102, tab. 8
- L_r ..... délka rozšiřovacího klínu, viz VL 3 100.02 a ČSN 73 6102, obr. 31a
- L_v ..... vyřazovací úsek přidatného pruhu, viz ČSN 73 6102, tab. 7
- L_z ..... zařazovací úsek přidatného pruhu, viz ČSN 73 6102, tab. 9a
- a ..... šířka jízdního pruhu, viz ČSN 73 6101
- a_p ..... šířka přídatného pruhu, viz ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102, tab. 6
- a_{ve} .....šířka jízdního pruhu větve křižovatky v závislosti na poloměru vnitřního okraje jízdního pruhu, viz ČSN 73 6102, tab. 12
- l_1 ..... šířka výjezdového pruhu, viz ČSN 73 6102, obr. 41, tab. 15
- l_2 ..... šířka příjezdového pruhu, viz ČSN 73 6102, obr. 41, tab. 15
- c ..... šířka zpevněné části krajnice, započítávaná do volné šířky silnice nebo dálnice
- v ..... šířka vodicího proužku směrově nerozdělené silnice

Hodnoty R_1, R_2 budou optimalizovány podle ověření průjezdnosti křižovatkou dle TP 171 Vlečné křivky

Dopravní stín pro vložení pruhu pro odbočení vlevo viz VL 3 100.03 a ČSN 73 6102, obr. 31b
Náběhový klín viz VL 3 100.02 a ČSN 73 6102, obr. 32
Dopravní ostrůvek kapkovitý, typ B viz ČSN 73 6102, obr. 41, tab. 15
Dopravní ostrůvek trojúhelníkový viz ČSN 73 6102, obr. 42
Dopravní ostrůvky mají mít plochu nejméně 7 m^2, na místních komunikacích 5 m^2. Dopravní ostrůvky s menší plochou se doporučují navrhovat jako ostrůvky vyznačené vodorovným dopravním značením, viz ČSN 73 6102
Vodorovné dopravní značení dle PPK VZ, TP 169, TP 133, Výkresy opakovaných řešení ŘSD ČR

Šířka nezpevněné krajnice podle bezpečnostního zařízení (směrový sloupek 0,75 m, svodidlo 1,50 m)

NAHRAZUJE LIST 200.11 Z ROKU 2009

3 KŘIŽOVATKY ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY STYKOVÁ KŘIŽOVATKA - PŘÍKLAD	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 200.11 12.01


Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY

PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA - PŘÍKLAD


V EXTRAVILÁNU

MĚŘÍTKO 1:1000





Další doporučené vzory průsečných křižovatek (PÚK) na dvoupruhových silnicích dle ČSN 73 6102, tab. 29 :

a)



b)





Vnitřní okraj nároží vytvořený složeným kružnicovým obloukem viz ČSN 73 6102

POZNÁMKY:

L_a ..... délka zrychlovacího úseku, viz ČSN 73 6102, obr. 29
L_c ..... čekací úsek přídatného pruhu, viz ČSN 73 6102
L_d ..... zpomalovací úsek přídatného pruhu, viz ČSN 73 6102, obr. 24
L_m ..... manévrovací úsek přídatného pruhu, viz ČSN 73 6102, tab. 8
L_r ..... délka rozšiřovacího klínu, viz VL 3 100,02 a ČSN 73 6102, obr. 31a
L_v ..... vyřazovací úsek přídatného pruhu, viz ČSN 73 6102, tab. 7
L_z ..... zařazovací úsek přídatného pruhu, viz ČSN 73 6102, tab. 9a
a ..... šířka jízdního pruhu, viz ČSN 73 6101
a_p ..... šířka přídatného pruhu, viz ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102, tab. 6
a_{ve} .....šířka jízdního pruhu větve křižovatky v závislosti na poloměru vnitřního okraje jízdního pruhu, viz ČSN 73 6102, tab. 12
c ..... šířka zpevněné části krajnice, započítávaná do volné šířky silnice nebo dálnice
v ..... šířka vodicího proužku směrově nerozdělené silnice

Hodnoty R_1, R_2 budou optimalizovány podle ověření průjezdnosti křižovatkou dle TP 171

Dopravní stín pro vložení pruhu pro odbočení vlevo viz VL 3 100,03 a ČSN 73 6102, obr. 31b
Náběhový klín viz VL 3 100.02 a ČSN 73 6102, obr. 32
Dopravní ostrůvek kapkovitý, typ A viz ČSN 73 6102, obr. 40, tab. 14
Dopravní ostrůvek trojúhelníkový viz ČSN 73 6102, obr. 42
Dopravní ostrůvky mají mít plochu nejméně 7 m^2, na místních komunikacích 5 m^2. Dopravní ostrůvky s menší plochou se doporučují navrhovat jako ostrůvky vyznačené vodorovným dopravním značením, viz ČSN 73 6102
Vodorovné dopravní značení dle PPK VZ, TP 169, TP 133, Výkresy opakovaných řešení ŘSD ČR

Šířka nezpevněné krajnice podle bezpečnostního zařízení (směrový sloupek 0,75,m, svodidlo 1,50,m)


NAHRAZUJE LIST 200.12 Z ROKU 2009

3 KŘIŽOVATKY ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA - PŘÍKLAD	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 200.12 12.01

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.


PŘIPOJOVACÍ A ODBOČOVACÍ PRUH VLEVO - PŘÍKLADY

PŘIPOJOVACÍ PRUH VLEVO



Na stykových křižovatkách dvoupruhových pozemních komunikacích
s omezením dle ČSN 73 6102

ZKRÁCENÝ ODBOČOVACÍ PRUH VLEVO



Na místních komunikacích s dovolenou rychlostí ≤ 50 km/h

POZNÁMKY:

Připojení vlevo viz ČSN 73 6102, obr. 30b

L_a ..... délka zrychlovacího úseku, viz ČSN 73 6102, obr. 29

L_r ..... délka rozšiřovacího klínu, viz VL 3 100.02 a ČSN 73 6102, obr. 31a

L_z ..... zařazovací úsek přídatného pruhu, viz ČSN 73 6102, tab. 9a

e ..... vodorovné dopravní značení "podélná čára souvislá", dle ČSN 73 6102

a ..... šířka jízdního pruhu, viz ČSN 73 6101

a_{ve} .....šířka jízdního pruhu větve křižovatky v závislosti na poloměru vnitřního okraje jízdního pruhu, viz ČSN 73 6102, tab. 12

c ..... šířka zpevněné části krajnice, započítávaná do volné šířky silnice nebo dálnice

v ..... šířka vodicího proužku směrově nerozdělené silnice

Průjezdnost křižovatkou je nutno ověřit dle TP 171 Vlečné křivky

Náběhový klín viz VL3 100.02 a ČSN 73 6102, obr. 32

Vodorovné dopravní značení dle PPK VZ, TP 169, TP 133, Výkresy opakovaných řešení ŘSD ČR


NAHRAZUJE LIST 200.13 Z ROKU 2009

3 KŘIŽOVATKY ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY PŘIPOJOVACÍ A ODBOČOVACÍ PRUH VLEVO - PŘÍKLADY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 200.13 12.01

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PŘÍKLADY

SE SPOJOVACÍ VĚTVÍ A CYKLOSTEZKOU - PŘÍKLAD



POZNÁMKA

viz TP 135:

D	-	průměr křižovatky
R_{vj}	-	poloměr připojovacích směrovacích oblouků
$R_{vý}$	-	poloměr odbočovacích směrovacích oblouků
$š_{vj}$	-	šířka jízdního pásu na vjezdových větvích
$š_{vý}$	-	šířka jízdního pásu na výjezdových větvích

OKRUŽNÍ JÍZDNÍ PÁS

Příčný sklon vozovky se navrhuje odstředný do 3,5 % a dostředný do 6 %, viz ČSN 73 6102.
Podélný sklon okružního jízdního pásu nemá překročit 5 %, viz ČSN 73 6102.
Dráha vozidla nemá umožnit rychlost vyšší než 30 km/h na OK s jedním pruhem a 50 km/h na OK se dvěma a více pruhy, viz ČSN 73 6102.
Návrhová rychlost na vjezdech a výjezdech se volí podle vnějšího průměru okr. jízd. pásu takto:

23 m < D < 50 m	30 km/h	-	viz TP 135
D > 50 m	50 km/h	-	viz TP 135

KŘIŽOVATKOVÉ VĚTVĚ

Nejvhodnější podélný sklon křižujících se komunikací je do 3 %. Nedoporučují se sklony nad 6 %, viz ČSN 73 6102.

Přechod pro chodce a místo pro přecházení viz ČSN 73 6110.
Hmatové úpravy na přechodech a místech pro přecházení dle ČSN 73 6110.

Dopravní ostrůvky mají mít plochu nejméně 7 m^2, na místních komunikacích 5 m^2. Dopravní ostrůvky s menší plochou se doporučují navrhovat jako ostrůvky vyznačené vodorovným dopravním značením, viz ČSN 73 6102.

Svislé i vodorovné dopravní značení dle TP 65, TP 133 a TP 169.
Parametry jízdních pruhů nutno optimalizovat podle ověření průjezdnosti křižovatkou dle TP 171.

NAHRAZUJE LIST 300.11 Z ROKU 2009


3 KŘIŽOVATKY OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PŘÍKLADY SE SPOJOVACÍ VĚTVÍ A CYKLOSTEZKOU - PŘÍKLAD	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 300.11 12.01

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PŘÍKLADY

SPIRÁLOVITÁ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - PŘÍKLAD

M 1:1000



OBLAST POUŽITÍ

Spirálovitá okružní křižovatka se užívá v odůvodněných případech pro zkapacitnění OK.

POZNÁMKA

viz TP 135:

A	-	průměr křižovatky
B	-	průměr křižovatky
R_{vj}	-	poloměr připojovacích směrovacích oblouků
$R_{vý}$	-	poloměr odbočovacích směrovacích oblouků
$Š_{vj}$	-	šířka jízdního pásu na vjezdových větvích
$Š_{vý}$	-	šířka jízdního pásu na výjezdových větvích

OKRUŽNÍ JÍZDNÍ PÁS

Příčný sklon vozovky se navrhuje odstředný do 3,5 % a dostředný do 6 %, viz ČSN 73 6102.
Podélný sklon okružního jízdního pásu nemá překročit 5 % viz ČSN 73 6102.
Dráha vozidla nemá umožnit rychlost vyšší než 30 km/h na OK s jedním pruhem a 50 km/h na OK se dvěma a více pruhy, viz ČSN 73 6102.
Návrhová rychlost na vjezdech a výjezdech se volí podle vnějšího průměru okr. jízd. pásu takto:

23 m < D < 50 m	30 km/h	-	viz TP 135
D > 50 m	50 km/h	-	viz TP 135

KŘIŽOVATKOVÉ VĚTVĚ

Nejvhodnější podélný sklon křižujících se komunikací je do 3 %. Nedoporučuji se sklony nad 6 %, viz ČSN 73 6102.

Přechod pro chodce a místo pro přecházení viz ČSN 73 6110.
Hmatové úpravy na přechodech a místech pro přecházení dle ČSN 73 6110.

Standardní úpravy pro nevidomé a slabozraké u zastávek dle ČSN 73 6425-1.

Dopravní ostrůvky mají mít plochu nejméně 7 m^2, na místních komunikacích 5 m^2. Dopravní ostrůvky s menší plochou se doporučují navrhovat jako ostrůvky vyznačené vodorovným dopravním značením, viz ČSN 73 6102.
Svislé i vodorovné dopravní značení navrženo dle TP 65, TP 133 a TP 169.
Parametry jízdních pruhů nutno optimalizovat podle ověření průjezdnosti křižovatkou dle TP 171.

Doplněny fotografie v příloze Textové části.


NAHRAZUJE LIST 300.12 Z ROKU 2009

3 KŘIŽOVATKY OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PŘÍKLADY SPIRÁLOVITÁ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - PŘÍKLAD	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 300.12 12.01

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY V EXTRAVILÁNU

PRSTENCOVÁ MIMOÚROVŇOVÁ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - PŘÍKLAD



POZNÁMKA

ČSN 73 6101:

a	-	šířka jízdního pruhu
a_p	-	šířka přídatného pruhu, viz ČSN 73 6101
c	-	šířka zpevněné části krajnice, započítávaná do volné šířky silnice nebo dálnice
v	-	šířka vodícího proužku směrově nerozdělené silnice

ČSN 73 6102:

a	-	šířka jízdního pruhu
Δa	-	rozšíření jízdního pruhu

TP 135:

D	-	průměr okružní křižovatky

Příčný sklon vozovky se navrhuje odstředný do 3,5 % a dostředný do 6 %, viz ČSN 73 6102.
Podélný sklon okružního jízdního pásu nemá překročit 5 %, viz ČSN 73 6102.
Návrhová rychlost na vjezdech a výjezdech se volí podle vnějšího průměru okraje jízd. pásu pro:
D > 50 m 50 km/h - viz TP135

Šířka nezpevněné krajnice podle bezpečnostního zařízení (směrový sloupek 0,75 m, svodidlo 1,50 m).
Dopravní ostrůvek trojúhelníkový viz ČSN 73 6102, obr. 42, 43.
Svislé i vodorovné dopravní značení navrženo dle TP 65, TP 133 a TP 169 a Výkresy opakovaných řešení ŘSD ČR.
Parametry jízdních pruhů nutno optimalizovat podle ověření průjezdnosti křižovatkou dle TP 171.


NAHRAZUJE LIST 300.13 Z ROKU 2009


3 KŘIŽOVATKY OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY V EXTRAVILÁNU PRSTENCOVÁ MIMOÚROVŇOVÁ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - PŘÍKLAD	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 300.13 12.01

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY V INTRAVILÁNU

SE TŘEMI PAPRSKY - PŘÍKLAD





OBLAST POUŽITÍ

V místech, kde jsou stísněné poměry, na místech, kde se v minulosti vyskytovala křižovatka tvaru "T".

POZNÁMKA

viz TP 135:


D	-	vnější průměr okružní křižovatky
R_{vj}	-	poloměr připojovacích směrovacích oblouků
$R_{vý}$	-	poloměr odbočovacích směrovacích oblouků
$Š_{vj}$	-	šířka jízdního pásu na vjezdových větvích
$Š_{vý}$	-	šířka jízdního pásu na výjezdových větvích

Obrubníky u dělících ostrůvků v intravilánu jsou s rovným čelem výšky 0,18 - 0,20 m, viz ČSN 73 6102.
Obrubníky v místech přechodu pro chodce jsou sníženy na výšku 0,02 m, viz ČSN 73 6110, poznámky k obr. 46 - 53.
Šířka, tj. mezi obrubníky, dělícího (ochranného) ostrůvku, kde se nachází přechod pro chodce dle ČSN 73 6110.
Svislé i vodorovné dopravní značení navrženo dle TP 65, TP 133 a TP 169.
Parametry jízdních pruhů nutno optimalizovat podle ověření průjezdnosti křižovatkou dle TP 171.
Standardní hmatové úpravy na přechodech dle ČSN 73 6110.

NAHRAZUJE LIST 300.14 Z ROKU 2009

3 KŘIŽOVATKY OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PŘÍKLADY SE TŘEMI PAPRSKY - PŘÍKLAD	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 300.14 12.01

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



POZNÁMKA

Zajištění rozhledu dle ČSN 7361 02


NAHRAZUJE LIST 300.15 Z ROKU 2009

3 KŘIŽOVATKY OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PŘÍKLADY ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDU U VJEZDOVÝCH VĚTVÍ - PŘÍKLAD	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 300.15 12.01

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PRŮJEZD NADROZMĚRNÝCH VOZIDEL

ŘEŠENÍ V JEDNOM SMĚRU JÍZDY PRŮJEZDEM PŘES STŘEDOVÝ OSTROV - SCHÉMA 1



OBLAST POUŽITÍ

Na okružních křižovatkách, kde je malý poloměr a častý výskyt vozidel převážejících nadměrný náklad.

POZNÁMKA

viz TP 135:

D	-	vnější průměr okružní křižovatky
R_{vj}	-	poloměr připojovacích směrovacích oblouků
$R_{vý}$	-	poloměr odbočovacích směrovacích oblouků
$Š_{vj}$	-	šířka jízdního pásu na vjezdových větvích
$Š_{vý}$	-	šířka jízdního pásu na výjezdových větvích

Obrubníky u dělicích (ochranných) ostrůvků v intravilánu, které jsou ve směru průjezdu vozidla, jsou řešeny jako přejízdné s výškou 0,07 m.
Obrubníky dělicích (ochranných) ostrůvků, které se nacházejí v jiných směrech, jsou řešeny jako nepřejízdné, s výškou 0,18 - 0,20 m, dle ČSN 73 6102.
Na vnitřní hraně prstence v místě průjezdu a na začátku přejízdných ostrůvků je osazeno odnímatelné dopravní značení a zařízení.
Parametry jízdních pruhů je nutno optimalizovat podle ověření průjezdnosti křižovatkou dle TP 171.
Svislé i vodorovné dopravní značení navrženo dle TP 65, TP 133 a TP 169.


NAHRAZUJE LIST 300.21 Z ROKU 2009


3 KŘIŽOVATKY PRŮJEZD NADROZMĚRNÝCH VOZIDEL SCHÉMA 1 - PRŮJEZD PŘES STŘEDOVÝ OSTROV	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 300.21 12.01

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PRŮJEZD NADROZMĚRNÝCH VOZIDEL

ŘEŠENÍ V OBOU SMĚRECH JÍZDY PO OKRUŽNÍM PÁSU VE TVARU ELIPSY - SCHÉMA 2





prověření průjezdnosti z hlediska podélného profilu

POZNÁMKA

viz ČSN 73 6102:

c	-	šířka zpevněné části krajnice, započítávaná do volné šířky silnice nebo dálnice
v	-	šířka vodicího proužku směrově nerozdělené silnice

viz TP 135:

A	-	průměr v hlavní ose elipsy
B	-	průměr ve vedlejší ose elipsy
R_{vj}	-	poloměr připojovacích směrovacích oblouků
$R_{vý}$	-	poloměr odbočovacích směrovacích oblouků
$Š_{vj}$	-	šířka jízdního pásu na vjezdových větvích
$Š_{vý}$	-	šířka jízdního pásu na výjezdových větvích

Obrubníky u dělicích ostrůvků (s ochrannou funkcí) se svislou lícní plochou v intravilánu 0,18 - 0,20 m, viz ČSN 73 6102.

Přechod pro chodce viz ČSN 73 6110.

Standardní hmatové úpravy na přechodech dle ČSN 73 6110.

Dopravní ostrůvek trojúhelníkový viz ČSN 73 6102, obr. 42,43.

Svislé i vodorovné dopravní značení navrženo dle TP 65, TP 133 a TP 169.

Parametry jízdních pruhů budou optimalizovány podle ověření průjezdnosti křižovatkou dle TP 171.


NAHRAZUJE LIST 300.22 Z ROKU 2009

3 KŘIŽOVATKY PRŮJEZD NADROZMĚRNÝCH VOZIDEL SCHÉMA 2 - OKRUŽNÍ PÁS VE TVARU ELIPSY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 300.22 12.01

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PRŮJEZD NADROZMĚRNÝCH VOZIDEL


ŘEŠENÍ PRŮJEZDU PŘES KRUHOVOU ÚSEČ - SCHÉMA 3


Zpevněná plocha pro průjezd nadrozměrného vozidla
R_{vj}
R_{vj}
R_{vj}


Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY


PŘÍČNÝ ŘEZ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKOU MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ - PŘÍKLAD



PŘÍČNÝ ŘEZ PŘEJÍZDNÝM DĚLICÍM OSTRŮVKEM



PŘÍČNÝ ŘEZ NEPŘEJÍZDNÝM DĚLICÍM OSTRŮVKEM OSETÍ TRAVINOU



POZNÁMKA

viz TP 135:
D/2 - polovina vnějšího průměru okružní křižovatky
$Š_{pr}$ - šířka prstence

viz ČSN 73 6102:
- výška nepojížděných obrubníků v extravilánu

Pozn.
Z důvodu omezení rizika poškození se doporučuje navrhnout dvojnásobnou betonovou opěru obrubníků na čele dělicího ostrůvku ve směru jízdy.


NAHRAZUJE LIST 300.31 Z ROKU 2009

3 KŘIŽOVATKY OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY PŘÍČNÝ ŘEZ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKOUMIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ - PŘÍKLAD	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 300.31 12.01

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.


OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY

PŘÍČNÝ ŘEZ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKOU V ZASTAVĚNÉM A ZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ - PŘÍKLAD



PŘÍČNÝ ŘEZ NEPŘEJÍZDNÝM DĚLICÍM OSTRŮVKEM

VÝSADBA KEŘŮ A TRVALEK



POZNÁMKA

viz TP 135:
D/2 - polovina vnějšího průměru okružní křižovatky
$Š_{pr}$ - šířka prstence

viz ČSN 73 6102:
- výška nepojížděných obrubníků v intravilánu

Dělicí a směrovací ostrůvky plnící ochrannou funkci, zejména v území zastavěném. se mají zpravidla lemovat obrubníky se svislou líční plochou celkové výšky nad vozovkou 0,18 až 0,20 m.

viz ČSN 73 6110:
- šířka dělicího (ochranného) ostrůvku na paprsku, kde je přechod pro pěší min. 2,5 m

Z důvodu možného průjezdu nadrozměrného vozidla se doporučuje umístit stožár veřejného osvětlení až za chodník.

Drenážní vrstva se provádí pouze po obvodu středového ostrova v šířce cca 1,0 m (v závislosti na průměru středového ostrova a místních podmínek.

NAHRAZUJE LIST 300.32 Z ROKU 2009

3 KŘIŽOVATKY OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY PŘÍČNÝ ŘEZ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKOU V ZASTAVĚNÉM A ZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ - PŘÍKLAD	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 300.32 12.01


Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY

ODBOČOVACÍ PRUH - typ O1 a O2


MĚŘÍTKO 1:500

TYP ODBOČENÍ O1 S JEDNOPRUHOVOU VĚTVÍ



TYP ODBOČENÍ O2 S DVOUPRUHOVOU VĚTVÍ

Dle ČSN 73 6102, tab. 38 se levý jízdní pruh nerozšiřuje.
Pokud jsou jízdní pruhy na dvoupruhové jednosměrné větvi zároveň pruhy řadicí, provede se rozšíření obou jízdních pruhů.



POZNÁMKY:

- a_1 ..... Šířka jízdního pruhu, dle ČSN 73 6101
- a_p ..... Šířka přídatného pruhu, dle ČSN 73 6102, tab. 6
- a_v ..... Šířka jízdního pruhu na větvi křižovatky = šířce přídatného pruhu (min 3,00 m), dle ČSN 73 6102
- Δa ..... Rozšíření jízdního pruhu, dle ČSN 73 6102, tab. 38
- c ..... Šířka zpevněné krajnice vlevo na jednopruhové větvi
- c_a ..... Základní šířka zpevněné krajnice podle návrhové kategorie komunikace
- c_p ..... Šířka zpevněné krajnice podél přídatných pruhů a na větvi
- d .....Šířka (nezpevněné části) středního dělicího pásu, dle ČSN 73 6101
- v .....Šířka vodicího proužku směrově nerozdělené silnice
- v_1 (v_2) ..... Šířka vnějšího (vnitřního) vodicího proužku směrově rozdělené silnice nebo dálnice
- L_v ..... Délka vyřazovacího úseku, dle ČSN 73 6102, tab. 7
- L_z ..... Délka zpomalovacího úseku, dle ČSN 73 6102, obr.24
- L_{po} ..... Délka odbočovacího pruhu, dle ČSN 73 6102
- e ..... Vodorovné dopravní značení "podélná čára souvislá", dle ČSN 73 6102

Vodorovné dopravní značení viz PPK VZ, TP 133, TP 169 + Výkresy opakovaných řešení ŘSD ČR.
Na dálnici, rychlostní silnici a na ostatních pozemních komunikacích s omezeným přístupem je podél připojovacích a odbočovacích pruhů šířka zpevněné krajnice 0,25 m, dle ČSN 73 6102
Náběhový klín viz VL 3 100.02 a ČSN 73 6102, obr. 32.
Nejmenší poloměry kružnicového obloukuu R_O větve mimoúrovňové křižovatky viz ČSN 73 6102, tab. 37.
Jazyk větve křižovatky viz ČSN 73 6102, obr. 88.

NAHRAZUJE LIST 400.11 Z ROKU 2009


3 KŘIŽOVATKY MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY ODBOČOVACÍ PRUH - typ O1 a O2	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 400.11 12.01

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.


MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY


ODBOČOVACÍ PRUH - typ O4a

MĚŘÍTKO 1:500



Dle ČSN 73 6102, tab. 38 se levý jízdní pruh nerozšiřuje. Pokud jsou jízdní pruhy na dvoupruhové jednosměrné větvi zároveň pruhy řadicí, provede se rozšíření obou jízdních pruhů.





POZNÁMKY:

a_t ..... Šířka jízdního pruhu, dle ČSN 73 6101
a_p ..... Šířka přídatného pruhu, dle ČSN 73 6102, tab. 6
a_v ..... Šířka jízdního pruhu na větvi křižovatky = šířce přídatného pruhu (min 3,00 m), dle ČSN 73 6102
Δa .... Rozšíření jízdního pruhu, dle ČSN 73 6102, tab. 38
c_a ..... Základní šířka zpevněné krajnice podle návrhové kategorie komunikace
c_b ..... Šířka zpevněné krajnice podél přídatných pruhů a na větvi
d .....Šířka (nezpevněné části) středního dělicího pásu, dle ČSN 73 6101
v .....Šířka vodicího proužku směrově nerozdělené silnice
v_t (v_2) ..... Šířka vnějšího (vnitřního) vodicího proužku směrově rozdělené silnice nebo dálnice
L_v ..... Délka vyřazovacího úseku, dle ČSN 73 6102, tab. 7
L_d ..... Délka zpomalovacího úseku, dle ČSN 73 6102, obr.24
L_{po} ..... Délka odbočovacího pruhu, dle ČSN 73 6102
e ..... Vodorovné dopravní značení "podélná čára souvislá", dle ČSN 73 6102
Δm .... Délka prodloužení zpomalovacího úseku

Vodorovné dopravní značení viz PPK VZ, TP 133, TP 169 + Výkresy opakovaných řešení ŘSD ČR.
Na dálnici, rychlostní silnici a na ostatních pozemních komunikacích s omezeným přístupem je podél připojovacích a odbočovacích pruhů šířka zpevněné krajnice 0,25 m, dle ČSN 73 6102
Náběhový klín viz VL 3 100.02 a ČSN 73 6102, obr. 32.
Nejmenší poloměry kružnicového oblouku R_O větve mimoúrovňové křižovatky viz ČSN 73 6102, tab. 37.
Jazyk větve křižovatky viz ČSN 73 6102, obr. 88.

NAHRAZUJE LIST 400.12 Z ROKU 2009

3 KŘIŽOVATKY MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY ODBOČOVACÍ PRUH - Typ O4a	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 400.12 12.01


Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.


MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY


PŘIPOJOVACÍ PRUH - typ V1 a V2


MĚŘÍTKO 1:500


TYP PŘIPOJENÍ V1 S JEDNOPRUHOVOU VĚTVÍ












TYP PŘIPOJENÍ V2 S DVOUPRUHOVOU VĚTVÍ

Dle ČSN 73 6102, tab. 38 se levý jízdní pruh nerozšiřuje.
Pokud jsou jízdní pruhy na dvoupruhové jednosměrné větvi zároveň pruhy řadicí, provede se rozšíření obou jízdních pruhů.



POZNÁMKY:

a_1, a_2 ..... Šířka jízdního pruhu, dle ČSN 73 6101
a_p ..... Šířka přídatného pruhu, dle ČSN 73 6102, tab. 6
a_r ..... Šířka jízdního pruhu na větvi křižovatky = šířce přídatného pruhu (min 3,00 m), dle ČSN 73 6102
Δa ..... Rozšíření jízdního pruhu, dle ČSN 73 6102, tab. 38
c ..... Šířka zpevněné krajnice vlevo na jednopruhové větvi
c_s ..... Základní šířka zpevněné krajnice podle návrhové kategorie komunikace
c_p ..... Šířka zpevněné krajnice podél přídatných pruhů a na větvi
d ..... Šířka (nezpevněné části) středního dělicího pásu, dle ČSN 73 6101
v ..... Šířka vodicího proužku směrově nerozdělené silnice
v_c, (v_2) ..... Šířka vnějšího (vnitřního) vodicího proužku směrově rozdělené silnice nebo dálnice
L_z ..... Délka zařazovacího úseku, dle ČSN 73 6102, tab. 9b
L_m ..... Délka manévrovacího úseku, dle ČSN 73 6102, tab. 9b
L_{od} ..... Délka oddělovacího úseku, dle ČSN 73 6102, tab. 9b
L_{pp} ..... Délka připojovacího pruhu a jeho úseků, dle ČSN 73 6102, tab. 9b
e ..... Vodorovné dopravní značení "podélná čára souvislá", dle ČSN 73 6102

Vodorovné dopravní značení viz PPK VZ, TP 133, TP 169 + Výkresy opakovaných řešení ŘSD ČR.
Na dálnici, rychlostní silnici a na ostatních pozemních komunikacích s omezeným přístupem je podél připojovacích a odbočovacích pruhů šířka zpevněné krajnice 0,25 m, dle ČSN 73 6102
Náběhový klín viz VL 3 100.02 a ČSN 73 6102, obr. 32.
Nejmenší poloměry kružnicového oblouku R_O větve mimoúrovňové křižovatky viz ČSN 73 6102, tab. 37.
Jazyk větve křižovatky viz ČSN 73 6102, obr. 88.

NAHRAZUJE LIST 400.21 Z ROKU 2009


3 KŘIŽOVATKY MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY PŘIPOJOVACÍ PRUH - typ V1 a V2	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 400.21 12.01


Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY

PŘIPOJOVACÍ PRUH - typ V5

MĚŘÍTKO 1:500





Dle ČSN 73 6102, tab. 38 se levý jízdní pruh nerozšiřuje. Pokud jsou jízdní pruhy na dvoupruhové jednosměrné větvi zároveň pruhy řadicí, provede se rozšíření obou jízdních pruhů.

POZNÁMKY:

a_1, a_2 ..... Šířka jízdního pruhu, dle ČSN 73 6101
a_p ..... Šířka přídatného pruhu, dle ČSN 73 6102, tab. 6
a_v ..... Šířka jízdního pruhu na větvi křižovatky = šířce přídatného pruhu (min 3,00 m), dle ČSN 73 6102
Δa ..... Rozšíření jízdního pruhu, dle ČSN 73 6102, tab. 38
c_s ..... Základní šířka zpevněné krajnice podle návrhové kategorie komunikace
c_p ..... Šířka zpevněné krajnice podél přídatných pruhů a na větvi
d ..... Šířka (nezpevněné části) středního děliciho pásu, dle ČSN 73 6101
v ..... Šířka vodícího proužku směrově nerozdělené silnice
v_1, (v_2) ..... Šířka vnějšího (vnitřního) vodícího proužku směrově rozdělené silnice nebo dálnice
L_z ..... Délka zařazovacího úseku, dle ČSN 73 6102, tab. 9b
L_m ..... Délka manévrovacího úseku, dle ČSN 73 6102, tab. 9b
L_{od} ..... Délka oddělovacího úseku, dle ČSN 73 6102, tab. 9b
L_{pp} ..... Délka připojovacího pruhu a jeho úseků, dle ČSN 73 6102, tab. 9b
e ..... Vodorovné dopravní značení "podélná čára souvislá", dle ČSN 73 6102


Vodorovné dopravní značení viz PPK VZ, TP 133, TP 169 + Výkresy opakovaných řešení ŘSD ČR.
Na dálnici, rychlostní silnici a na ostatních pozemních komunikacích s omezeným přístupem je podél připojovacích a odbočovacích pruhů šířka zpevněné krajnice 0,25 m, dle ČSN 73 6102
Náběhový klín viz VL 3 100.02 a ČSN 73 6102, obr. 32.
Nejmenší poloměry kružnicového oblouku R_O větve mimoúrovňové křižovatky viz ČSN 73 6102, tab. 37.
Jazyk větve křižovatky viz ČSN 73 6102, obr. 88.

NAHRAZUJE LIST 400.22 Z ROKU 2009

3 KŘIŽOVATKY MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY PŘIPOJOVACÍ PRUH - typ V5	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 400.22 12.01

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

SCHÉMA ROZHRANÍ CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU A KRYTU Z HUTNĚNÝCH ASFALTOVÝCH VRSTEV



OBLAST POUŽITÍ:

ukončení nebo začátek cementobetonového krytu na větvích křižovatek a připojovacích pruzích k odpočívkám

POZNÁMKY:

Napojení CB krytu na kryt z asfaltových vrstev musí být vždy provedeno tak, aby byla pracovní spára - styk s krytem z asfaltových vrstev - kolmá na osu větve nebo pruhu. CB kryt musí zasahovat na délku min. jedné desky do větve nebo připojovacího pruhu (TKP kap.6)

Doporučuje se vyvarovat se deskám s ostrými úhly a deskám se silně zakřivenými tvary (ČSN 73 6123-1)

Velikost desek viz ČSN 73 6123-1

NAHRAZUJE LIST 400.3 Z ROKU 2009


3 KŘIŽOVATKY MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY ROZHRANÍ BETONOVÉ A ASFALTOVÉ VOZOVKY	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 400.3 12.01

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.


MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY

PRŮPLETOVÝ ÚSEK MÚK

TYP P1 - průpletový úsek na kolektorovém pásu



TYP P2 - průpletový úsek na průběžném dvoupruhovém pásu



A ... kapacita průpletu daná max. intenzitou dopravních proudů v průpletu
B ... kapacita výjezdové větve křižovatky za průpletovým úsekem
C ... kapacita průběžného jízdního nebo kolektorového pásu za průpletovým úsekem

I_R ... intenzita dopravních proudů v průpletu [pvoz/hod]
I_{H1} ... intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci před posuzovaným místem [pvoz/hod]
I_{H2} ... intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci za posuzovaným místem [pvoz/hod]
I_{H11} ... intenzita dopravního proudu v přilehlém průběžném [pvoz/hod]
I_N ... intenzita dopravního proudu připojující se křižovatkové větve [pvoz/hod]
I_V ... intenzita dopravního proudu odbočující na křižovatkovou větev [pvoz/hod]

POZNÁMKA


Kapacitní posouzení průpletových úseků v rámci mimoúrovňových křižovatek se provede podle metodiky uvedené v TP 236 Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek.
Na dálnicích je možné navrhovat průpletové úseky pouze na kolektorových pásech.
Průpletové úseky se nedoporučují kratší než 150 m. Mimo vratných větví je doporučená nejmenší délka průpletového úseku 250 m.

NAHRAZUJE LIST 400.4 Z ROKU 2009

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

PŘEVEDENÍ CHODCŮ A CYKLISTŮ PŘES KŘIŽOVATKY

PŘECHOD S AUTOBUSOVÝMI ZASTÁVKAMI - PŘÍKLAD



POZNÁMKY:

Rozměry komunikací pro cyklisty dle TP 179

Rozměry komunikací pro chodce dle ČSN 73 6110

Přechody pro chodce dle ČSN 73 6110

Hmatové úpravy na přechodech dle ČSN 73 6110

Standardní úpravy pro nevidomé a slabozraké u zastávek dle ČSN 73 6425-1

NAHRAZUJE LIST 500.21 Z ROKU 2009


3 KŘIŽOVATKY PŘEVEDENÍ CHODCŮ A CYKLISTŮ PŘES KŘIŽOVATKY PŘECHOD S AUTOBUSOVÝMI ZASTÁVKAMI - PŘÍKLAD	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 500.21 12.01

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

PŘEVEDENÍ CHODCŮ A CYKLISTŮ PŘES KŘIŽOVATKY

PŘECHOD S TRAMVAJOVÝMI ZASTÁVKAMI - PŘÍKLAD

KŘIŽOVATKA ŘÍZENÁ SVĚTELNOU SIGNALIZACÍ



POZNÁMKY:

Přechody pro chodce viz ČSN 73 6110

Nástupiště tramvajových zastávek viz ČSN 73 6425 - 1


NAHRAZUJE LIST 500.22 Z ROKU 2009

3 KŘIŽOVATKY PŘEVEDENÍ CHODCŮ A CYKLISTŮ PŘES KŘIŽOVATKY PŘECHOD S TRAMVAJOVÝMI ZASTÁVKAMI - PŘÍKLAD	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 500.22 12.01

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

PŘEVEDENÍ CHODCŮ A CYKLISTŮ PŘES KŘIŽOVATKY

STYKOVÁ KŘIŽOVATKA S TRAMVAJOVÝM TĚLESEM A SVĚTELNĚ ŘÍZENOU SIGNALIZACÍ - PŘÍKLAD



POZNÁMKY:

Komunikace pro chodce viz ČSN 73 6110

Místa pro přecházení a přechody pro chodce viz ČSN 73 6110

NAHRAZUJE LIST 500.23 Z ROKU 2009


3 KŘIŽOVATKY PŘEVEDENÍ CHODCŮ A CYKLISTŮ PŘES KŘIŽOVATKY STYKOVÁ KŘIŽOVATKA S TRAMVAJOVÝM TĚLESEM - PŘÍKLAD	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 500.23 12.01


Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.


PŘEVEDENÍ CHODCŮ A CYKLISTŮ PŘES KŘIŽOVATKY


MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ V EXTRAVILÁNU - PŘÍKLAD

MĚŘÍTKO 1:500









POZNÁMKY:

a ..... šířka jízdního pruhu, viz ČSN 73 6101
c ..... šířka zpevněné části krajnice, započítávaná do volné šířky silnice nebo dálnice
v ..... šířka vodicího proužku směrově nerozdělené silnice
e ..... šířka nezpevněné části krajnice, započítávaná do volné šířky silnice nebo dálnice v m

Náběhový klín viz VL 3 100.02 a ČSN 73 6102, obr. 32
Dopravní ostrůvek kapkovitý, typ A viz ČSN 73 6102, obr. 40
Dopravní ostrůvky mají mít plochu nejméně 7 m^2, na místních komunikacích 5 m^2. Dopravní ostrůvky s menší plochou se doporučují navrhovat jako ostrůvky vyznačené vodorovným dopravním značením, viz ČSN 73 6102
Vodorovné dopravní značení dle PPK VZ, TP 169, TP 133, Výkresy opakovaných řešení ŘSD ČR
Šířka nezpevněné krajnice podle bezpečnostního zařízení (směrový sloupek 0,75 m, svodidlo 1,50 m)

Místo pro přecházení viz ČSN 73 6110
V území nezastavěném se uvažují na silnicích s neomezeným přístupem převážně místa pro přecházení (např. v místech s vyšší intenzitou pěších).

NAHRAZUJE LIST 500.24 Z ROKU 2009


3 KŘIŽOVATKY PŘEVEDENÍ CHODCŮ A CYKLISTŮ PŘES KŘIŽOVATKY MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ V EXTRAVILÁNU - PŘÍKLAD	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 500.24 12.01

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.


ROZHLEDY NA KŘIŽOVATKÁCH A SJEZDECH

SCHÉMATA ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ


A) ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY NA ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATCE viz ČSN 736102




B) ROZHLEDOVÉ POLE NA SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ viz ČSN 736102




ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDU VE SMĚROVÉM OBLOUKU viz ČSN 73610, příloha L



C) ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDU PŘES OPĚRY MOSTNÍHO OBJEKTU




D) ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDU U PODJEZDŮ viz ČSN 736102, příloha H




h_1 - 2,50 m (nákladní automobil)
h_2 - 0,00 m (v= 30 - 70 km/hod)
0,10 m (v= 80 - 100 km/hod)

E) ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDU VE VYPUKLÉM OBLOUKU viz ČSN 736101, příloha G



h_1 = 1,00 m
h_2 = 0,00 m - 0,35m pro zastavení dle tab. G1
h_2 = 1,00 m pro předjíždění

F) ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDU VE VYDUTÉM OBLOUKU viz ČSN 736101, příloha H



G) ROZHLEDOVÁ POLE NA ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDECH

- řeší se dle ČSN 73 6380

H) ROZHLED NA VOZIDLO

- pro vozidla, která čekají na odbočení vlevo z hlavní pozemní komunikace. Pokud je v křižovatce umožněno předjíždění, prokazuje se rozhled na vozidlo čekající na levé odbočení z hlavní pozemní komunikace ze vzdálenosti 1/2 rozhledu pro předjíždění podle ČSN 73 6101, kap. 8

I) ROZHLED Z PŘIPOJOVACÍHO PRUHU

- viz ČSN 73 6102, kap. 7

POZNÁMKA

D_z - vzdálenost pro zastavení
- viz ČSN 73 6101, tab. 10, pro silnice a dálnice (doba postřehu a reakce řidiče 1,5 s)
- viz ČSN 73 6110, tab. 7, pro místní komunikace (doba postřehu a reakce řidiče 1,0 s)

D_p - vzdálenost pro předjetí
- viz ČSN 73 6101, tab. 11
- viz ČSN 73 6110, tab. 8

X_b, X_c, Y_b, Y_c - strany rozhledového trojúhelníku
- viz ČSN 73 6102, tab.19 a 23

h_1 - výška řidičova oka nad jízdním pásem
h_2 - výška překážky nad vozovkou

L_d - spojnice pozice oka řidiče a dopravní značky
n - vzdálenost přídě vozidla od okraje jízdního pruhu (n>1,0 m)
RP - rozhledové pole

Rozhledové poměry v křižovatkách podle ČSN 73 6102 a na sjezdech podle ČSN 73 6101 se posuzují na nejvyšší dovolenou rychlost daného úseku pozemní komunikace. Pokud daný úsek pozemní komunikace nesplňuje tyto rozhledy, je nutné snížit dovolenou rychlost v_d.


NAHRAZUJE LIST 600.01 Z ROKU 2009


3 KŘIŽOVATKY ROZHLEDY NA KŘIŽOVATKÁCH A SJEZDECH SCHÉMATA ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 600.01 12.01

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ROZHLEDY NA KŘIŽOVATKÁCH A SJEZDECH

SAMOSTATNÝ SJEZD NA SILNICÍCH





OBLAST POUŽITÍ

Připojení oplocených pozemků pomocí samostatného sjezdu za podmínky zajištění rozhledu pro rozhodnutí najet na komunikaci - viz ČSN 73 6101, obr. 16

POZNÁMKA

D_z - délka pro zastavení
a - šířka jízdního pruhu
$\frac{a}{2}$ - polovina šířky jízdního pruhu

Pro rozhled na sjezdech lesních cest a polních cest platí příslušné ustanovení ČSN 73 6108 a ČSN 73 6109, tab.18.

NAHRAZUJE LIST 600.02 Z ROKU 2009

3 KŘIŽOVATKY ROZHLEDY NA KŘIŽOVATKÁCH A SJEZDECH SAMOSTATNÝ SJEZD NA SILNICÍCH	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 600.02 12.01


Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ROZHLEDY NA KŘIŽOVATKÁCH A SJEZDECH


SJEZD A SAMOSTATNÝ SJEZD NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

SJEZD NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Podmínky pro rozhled dle ČSN 73 6102



SAMOSTATNÝ SJEZD NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH



POZNÁMKA

D_z - délka rozhledu pro zastavení závisí na dovolené rychlosti, viz ČSN 73 6110, tab. 7
X_B, X_C - strana rozhledového trojúhelníku, viz ČSN 73 6102
a - šířka jízdního pruhu
1/2 a - polovina šířky jízdního pruhu

Podrobně viz ČSN 73 6110, obr. 71 a obr. 72.

NAHRAZUJE LIST 600.03 Z ROKU 2009

3 KŘIŽOVATKY ROZHLEDY NA KŘIŽOVATKÁCH A SJEZDECH SJEZD A SAMOSTATNÝ SJEZD NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 600.03 12.01


Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ROZHLEDY NA KŘIŽOVATKÁCH A SJEZDECH

ROZHLEDY V OBYTNÉ ZÓNĚ


A) KŘIŽOVATKY OBSLUŽNÉ (SBĚRNÉ) KOMUNIKACE A OBYTNÉ NEBO PĚŠÍ ZÓNY

s dovolenou rychlostí 50 km/h
Podmínky pro rozhled podle ČSN 73 6102
Délky odvěsen rozhledových trojúhelníků udává ČSN 73 6102, tab. 19



B) KŘIŽOVATKA UVNITŘ OBYTNÉ (PĚŠÍ) ZÓNY

Jedná se o křižovatky s předností v jízdě zprava
Délka odvěsny rozhledového trojúhelníku se vynáší ve směru jízdy 9,00 m a délka odvěsny na příjezdu zprava 11,00 m



C) SAMOSTATNÉ SJEZDY


Jedna odvěsna rozhledového trojúhelníku se vynáší v ose dopravního prostoru na obě strany od sjezdu a má délku rozhledu pro zastavení D_z = 11,00 m (pro dovolenou rychlost 20 km/h). Druhá odvěsna se vynáší do osy samostatných sjezdů tak, aby vrchol rozhledového trojúhelníku byl vzdálen 2,00 m od vnější hrany dopravního prostoru.


Na ploše rozhledového trojúhelníku mohou být překážky nižší než 0,70 m nad úrovní vozovky a ojedinělé překážky o šířce do 0,15 m ve vzájemné vzdálenosti větší než 10 m (např. veřejné osvětlení, strom) a v odůvodněných případech jsou na ní také přípustná odstavná a parkovací stání pro osobní automobily.

Při šířce dopravního prostoru větší než 4,00 m lze v odůvodněných případech předpokládat vyjetí čela vozidla do dopravního prostoru do vzdálenosti nejvýše 1,00 m. Vrchol rozhledového trojúhelníku musí tedy být vzdálen nejméně 1,00 m od vnější hrany dopravního prostoru (při předpokládané vzdálenosti očí řidiče od čela vozidla 2,00 m. Může být zapuštěn do linie vrat (nebo domu) až tak, aby byl rozhledový trojúhelník zajištěn.

Pro zlepšení rozhledových podmínek se doporučuje navrhnout mezi připojovaným pozemkem a dopravním prostorem pobytový prostor šířky alespoň 1,50 m, který umožní částečné vyjetí vozidla. Ke zlepšení rozhledových poměrů přispívá i větší šířka samostatného sjezdu.

Jsou-li v rozhledovém trojúhelníku stromy, musí být jejich větve nejméně 2,0 m nad úrovní příslušných rozhledových paprsků.
viz ČSN 73 6102





POZNÁMKY:

Rozhledy v obytné zóně - viz TP 103 Navrhování obytných a pěších zón

Rozhled na úrovňové křižovatce - viz ČSN 73 6102

NAHRAZUJE LIST 600.04 Z ROKU 2009

3 KŘIŽOVATKY ROZHLEDY NA KŘIŽOVATKÁCH A SJEZDECH ROZHLEDY V OBYTNÉ ZÓNĚ	MD ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY	VL 3 600.04 12.01

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

VL 3 KŘIŽOVATKY

PŘÍLOHA: FOTODOKUMENTACE REALIZOVANÝCH STAVEB

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

VL 3 KŘIŽOVATKY

PŘÍLOHA: FOTODOKUMENTACE REALIZOVANÝCH STAVEB

1. Okružní křižovatka s barevně odlišenou trasou pro cyklisty
   Česká republika (viz VL 300.11)

2. Okružní křižovatky se spirálovitým uspořádáním
   Česká republika (viz VL 300.12)

3. Příklad okružních křižovatek se spirálovitým uspořádáním
   Nizozemí

4. Příklad okružních křižovatek třípaprskové se spirálovitým uspořádáním
   Nizozemí

5. Příklad dopravního značení před vjezdem na okružní křižovatku se spirálovitým uspořádáním
   Nizozemí

6. Příklad fyzického oddělení jízdního pruhu na okružní křižovatce se spirálovitým uspořádáním
   Nizozemí

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.




1. Okružní křižovatka s barevně odlišenou trasou pro cyklisty
   Česká republika (viz VL 300.11)



Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



2. Okružní křižovatky se spirálovitým uspořádáním
   Česká republika (viz VL 300.12)



Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



3. Příklad okružních křižovatek se spirálovitým uspořádáním
Nizozemí



Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



4. Příklad okružních křižovatek třípaprskové se spirálovitým uspořádáním
   Nizozemí

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



5. Příklad dopravního značení před vjezdem na okružní křižovatku se spirálovitým uspořádáním

Nizozemí



Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



6. Příklad fyzického oddělení jízdního pruhu na okružní křižovatce se spirálovitým uspořádáním
   Nizozemí



Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Název: Vzorové listy staveb pozemních komunikací
VL 3 KŘIŽOVATKY

Vydal: Ministerstvo dopravy – odbor pozemních komunikací

Zpracoval: Dopravoprojekt Brno a.s.
Ing. Arnošt Simandl
Ing. Jana Mikulášková

Datum vydání: 04/ 2012

Náklad: 20 výtisků

Počet stran: 46 stran

Distribuce: Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 13, 658 30 Brno
www.dopravoprojekt.cz
telefon: +420 549 123 139